

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΥΔΡ 3.17	ΥΔΡ 6054	1	m3	120,00	3,90	468,00	
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΝΑΥΔΡ 4.13	ΥΔΡ 6082.1	2	m3	55,00	22,40	1.232,00	
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	ΝΟΔΟ 1510	3	m3	400,00	1,05	420,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>
<b>2. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>									
1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΝΑΟΔΟ Β65.1.1	ΝΟΔΟ 2311	4	kg	1.850,00	2,70	4.995,00	
2	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	5	m2	900,00	2,50	2.250,00	
3	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	6	m3	150,00	17,30	2.595,00	
4	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ 9.01	ΥΔΡ 6301	7	m2	200,00	8,20	1.640,00	
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΥΔΡ 9.10.05	ΥΔΡ 6329	8	m3	179,00	88,00	15.752,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	9	kg	11.000,00	1,15	12.650,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	10	kg	183,00	1,15	210,45	
8	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	11	m3	15,00	82,00	1.230,00	
<b>Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								<b>41.322,45</b>	<b>41.322,45</b>
<b>Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ &amp; ΟΕ</b>								<b>18,00%</b>	<b>7.819,64</b>
<b>Άθροισμα Απρόβλεπτα</b>								<b>15,00%</b>	<b>7.689,31</b>
<b>Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης</b>									<b>0,21</b>
<b>Άθροισμα ΦΠΑ</b>								<b>24,00%</b>	<b>14.148,39</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>73.100,00</b>

Ο μελετητής

ΑΥΓΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 Η Προϊσταμένη

ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A (WBS)	Περιγραφή	Δαπάνη ομάδας (Ευρώ)	
[1]	[2]	[3]	
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.120,00	
2	ΤΕΧΝΙΚΑ	41.322,45	
	Άθροισμα	43.442,45	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	7.819,64
	Άθροισμα	51.262,09	
	Απρόβλεπτα	15,00%	7.689,31
	Άθροισμα	58.951,40	
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		0,21
	Άθροισμα	58.951,61	
	ΦΠΑ	24,00%	14.148,39
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		73.100,00

Ο μελετητής



ΑΥΤΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

