

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α04.1	ΝΟΔΟ 1212	1	m3	70,00	4,45	311,50	
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΑΟΔΟ Α19	ΝΟΔΟ 3121Β	2	m3	70,00	16,60	1.162,00	
3	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α23	ΝΟΔΟ 3121Α	3	m3	57,20	16,10	920,92	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								2.394,42	2.394,42
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	4	m3	10,00	94,20	942,00	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	5	m	110,00	9,60	1.056,00	
3	Διαστρωση συνθετικου χλοοταπητα	ΝΑΟΙΚ 73.96.2	ΟΙΚ 7396	6	m2	5.040,00	12,00	60.480,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								62.478,00	62.478,00
3. ΥΔΡΑΥΚΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ EN 13476-1:2007, Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 300 mm	ΝΑΥΔΡ 12.32.01.01	ΥΔΡ 6711.4	7	m	300,00	30,60	9.180,00	
Σύνολο : 3. ΥΔΡΑΥΚΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								9.180,00	9.180,00
Άθροισμα									74.052,42
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	13.329,44
Άθροισμα									87.381,86
Απρόβλεπτα								15,00%	13.107,28
Άθροισμα									100.489,14
ΦΠΑ								24,00%	24.117,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									124.606,53

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/10/2017
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/10/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 18/10/2017

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.