

<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</p> <p>ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ</p> <p>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</p>	<p>ΕΡΓΟ:</p>	<p>«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΑΚΟΥ»</p>
	<p>ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:</p>	<p>51/2016</p>

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνουν εργασίες για την «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στο λιμάνι Αστακού» για την εξυπηρέτηση επιβατών και σκαφών αναψυχής που ελλιμενίζονται στο λιμάνι Αστακού, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου.

Στο παραλιακό μέτωπο επιφάνειας 1980,00m<sup>2</sup> υπάρχουν εκτεταμένες πραγματώσεις καθώς και αντίθετες κλίσεις ώστε να γίνεται δύσκολη η απορροή των όμβριων υδάτων

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν προκειμένου να βελτιωθεί το παραλιακό μέτωπο ανατολικά του μόλου είναι οι κάτωθι:

1. Αποξήλωση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και σκυροδέματος, αν χρειαστεί, για την διατήρηση της σημερινής υψομετρικής στάθμης της οδού με τις απαραίτητες κλίσεις ώστε να είναι δυνατή η απορροή όμβριων υδάτων.
2. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
3. Μικρές κατασκευές με σκυρόδεμα.
4. Εσχάρες υδροσυλλογής και επιστρώσεις με κυβόλιθους.

Η δαπάνη ανέρχεται σε 92.625,64€ με ΦΠΑ 24%.

Η Συντάξασα



ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ  
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Εγκρίθηκε

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ