

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά=κρακαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	ΟΙΚ 2127	1	m3	9,60	33,25	319,20	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								319,20	319,20
2. ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	2	m3	7,26	95,00	689,70	
2	Αποξηλωση ασφαλτοπατητων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρτσιμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	3	m3	200,00	6,85	1.370,00	
3	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	4	kg	360,00	1,44	518,40	
4	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins	ΑΤΗΕ 8036.9	ΗΛΜ 5	5	m	90,00	73,88	6.649,20	
5	Επιστρώσεις δια προκατασκευασμένων κυβολίθων εκ σκυροδεματος (ΙΔΙΟ)	ΟΙΚ 7317.2	ΟΙΚ 7317	6	m2	1.300,00	35,00	45.500,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ								54.727,30	54.727,30
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									55.046,50
Άθροισμα Απρόβλεπτα								18,00%	9.908,37
Άθροισμα ΦΠΑ								15,00%	64.954,87
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	9.743,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.698,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									17.927,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									92.625,64

1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Οι μελετητές

ΒΑΣΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

29 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

25

