


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιων	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερικη Δαπάνη	Ολικη Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ήμιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α-2	1	ΟΔΟΝ 1123Α	Μ3	1500,00	1,20	1800,00	
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4	ΝΑΟΔΟ Α-18.3	2	ΟΔΟΝ 1510	Μ3	1206,00	13,35	16100,10	
3	Κοκκώδες υλικό 0-200ΜΜ	ΝΑΟΔΟ Α-19	3	ΟΔΟΝ 3121Β	Μ3	21,00	18,50	388,50	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α-20	4	ΟΔΟΝ 1530	Μ3	1300,00	1,05	1365,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5.00 Μ	ΝΑΟΔΟ Β-1	5	ΟΔΟΝ 2151	Μ3	1300,00	4,50	5850,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								25503,60	25503,60
2. ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Κατασκευή πλακών πλήρων ολοσώμων βάθρων, λεπτοτοιχων και κιβωτοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β-29.3.3	6	ΟΔΟΝ 2532	Μ3	163,00	115,00	18745,00	
2	Χαλύβδινος σπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β-30.3	7	ΥΔΡ 7018	kg	2424,00	1,15	2787,60	
3	Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσοαριστούς τσιμεντοσωλήνες Β15, άοπλοι Φ1,00 Μ	ΥΔΡ 12.01.01.07	8	ΥΔΡ 6551.7	ΜΜ	42,00	144,00	6048,00	
Σύνολο 2. ΤΕΧΝΙΚΑ								27580,60	27580,60
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ-1.1	9	ΟΔΟΝ 3121Β	Μ3	1560,00	18,85	29406,00	
2	Βάση πάχους 0.10 Μ (Π.Τ.Π.ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ-2.2	10	ΟΔΟ 3211Β	Μ2	9122,00	1,94	17696,68	
Σύνολο 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								47102,68	47102,68
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ-3	11	ΟΔΟ 4110	Μ2	9122,00	1,20	10946,40	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 Μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ-8. 1	12	ΟΔΟ 4521Β	Μ2	7932,00	8,20	65042,40	
Σύνολο 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								75988,80	75988,80
Σε μεταφορά									176175,68

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιων	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Από μεταφορά								176175,68
									176175,68
								Αθροισμα Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18%	31711,62
								Αθροισμα Απρόβλεπτα 15%	207887,30
								Αθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης	31183,10
								Αθροισμα Φ.Π.Α 24%	239070,41
									2865,09
									241935,50
									58064,50
								Γενικό Σύνολο	300000,00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10 / 04 / 2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΡΑΛΑΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 12 / 04 / 2017
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ