

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### **1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε και αφορά εργασίες που θα γίνουν στον αγροτικό δρόμο που ξεκινά από την Τ.Κ Μπαμπίνη και τελειώνει στη θέση που είναι του εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι αμμοχαλικοστρωμένος αλλά με την χρήση του το αμμοχάλικο έχει μεταφερθεί στις άκρες και στο κέντρο του οδοστρώματος.

Επίσης ο αναφερόμενος δρόμος στερείται τάφρων απορροής ομβρίων αλλά και τεχνικών με αποτέλεσμα οι βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα.

### **2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:

- Διαμόρφωση - εξυγίανση του καταστρώματος του δρόμου.
- Κατασκευή τεχνικών και τάφρων απορροής όμβριων υδάτων.
- Τα προϊόντα εκσκαφών θα χρησιμοποιηθούν για επιδώσεις αλλά και στην διαμόρφωση του καταστρώματος του δρόμου.
- Στα διάφορα τμήματα του δρόμου πέρα από το πλεονάζον υλικό για την διαμόρφωση του θα συμπληρωθεί με υπόβαση με δάνεια και αμμοχαλικώδη υλικά και στη συνέχεια θα γίνουν εργασίες διάστρωσης και κυλίνδρωσης με υλικό βάσης.
- Τέλος θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη και θα κατασκευασθεί στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 5cm.

### **3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ**

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο πόσο των 300.000€ με το Φ.Π.Α

Μεσολόγγι, 10/04/2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΠΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 12/04/2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ