

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	2	ΝΑΟΔΟ Α18.2	m3	263,00
2	Εκκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΠΡΣ Α02	m3	832,00
3	Κατασκευή επιχωμάτων	3	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	1.095,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
1	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	4	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	1.082,00
2	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	5	ΝΑΟΔΟ Β29.3.3	m3	203,00
3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	6	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	2.113,00
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	7	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.08	m	42,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	8	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	2.095,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	9	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	12.074,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	12.511,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	11	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	10.329,00

21.11/2017
 Η
 ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



ΡΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
 ΔΙΠΛ. ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
 ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΚΟΝΤΟΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ