

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ	Ποσότητα
1	2	3	4	5	6		7
Εργασίες προϋπολογισμού							
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	1	m3	40 TEM * 1,00*1,00*5,00 + 170,00M*1,00*1,00=	370,00
5	Επχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	5	m3	40TEM* (2,00*0,45+3,00*0,50)*1,00 + 170,00M*0,50*1,00=	181,00
6	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	6	m3	40TEM *(1,00*0,40*5,00-π0,16 ² /4*5,00) + 170,00M*(0,50*1,00-π0,315 ² /4)=	147,74
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	13	m	40τεμ * 5,00=	200,00
7	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.06	ΥΔΡ 6711.4	13	m	170,00M	170,00
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου για την κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm, Ταμπουρέτο DN400-160	σχετ. ΝΑΥΔΡ 12.12.01.05	ΥΔΡ 6712.5	14	τεμ	40 TEM	40,00
9	Κόστος Διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΝΑΥΔΡ 2.02/N	ΥΔΡ 6072	15	m3	370,00M3	370,00
10	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.	ΝΑΥΔΡ 16.11	ΗΛΜ 4	10	τεμ	45,00τεμ	45,00
11	Παροχή ύδρευσης με σωλήνα Φ32	N.ΝΑΥΔΡ 16.22	ΥΔΡ 6630.1	11	τεμ	15,00τεμ	15,00
12	Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα Φ32 επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης	N.ΝΑΥΔΡ 16.21	ΥΔΡ 6630.1	12	τεμ	45,00τεμ	45,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ

/06/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ